

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
1	M2	M2 de demolición de aceras, incluso firme y p.p. de bordillos, carga y transporte de productos a vertedero	Seis euros con veintiún cents.	6,21
2	M2	M2 de demolición de pavimento de calzada de hasta 40 cm de espesor, con capa asfáltica, incluso carga y transporte de productos a vertedero	Nueve euros con catorce cents.	9,14
3	M3	M3 de demolición de muros y cimientos de hormigón, incluso carga y transporte de productos a vertedero	Ochenta y tres euros con veintitrés cents.	83,23
4	UD	Ud de demolición de cámara de descarga automática existente o de pozo de alcantarillado, incluso carga y transporte de productos a vertedero	Ciento sesenta y tres euros con cincuenta cents.	163,50
5	UD	Ud de levantamiento, colocación y recibido a nueva rasante de marco y tapa de pozo de registro o rejilla	Sesenta y dos euros con ochenta y cuatro cents.	62,84
6	UD	Ud de levantamiento, colocación y recibido a nueva rasante de marco y rejilla de sumidero	Cuarenta y cinco euros con ochenta y cuatro cents.	45,84
7	UD	Ud de levantamiento, colocación y recibido a nueva rasante de buzón para llave de paso	Diecinueve euros con sesenta y un cents.	19,61
8	UD	Ud de levantamiento a nueva rasante de arquetas, con tapa de hormigón o fundición de hasta 60x60 cm	Cuarenta y ocho euros con ochenta y cuatro cents.	48,84
9	UD	Ud de levantamiento a nueva rasante de arquetas con tapa de hormigón o fundición entre 60x60 y 100 x 100 cm	Ochenta y un euros con cuarenta cents.	81,40
10	UD	Ud de levantamiento a nueva rasante		

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		de arquetas con tapa de hormigón o fundición entre 100 x 100 cm y 150 x 150 cm	Ciento veintidós euros con veintitrés cents.	122,23
11	UD	Ud de levantamiento a nueva rasante de arquetas con tapa de hormigón o fundición de más de 6 m2	Ciento setenta y un euros con veintinueve cents.	171,29
12	UD	Ud de acondicionamiento de boca de sifón y levantamiento a nueva rasante de losa y tapa de fundición	Doscientos ocho euros con ochenta y cinco cents.	208,85
13	M2	M2 de fresado por centímetro de espesor de capa asfáltica de rodadura, incluso barrido, carga y transporte de productos a vertedero	Sesenta cents.	0,60
14	UD	Ud de tala y transporte de árbol a vertedero, incluso destocado y limpieza	Ocho euros con veintinueve cents.	8,29
15	UD	Ud de desmontaje y montaje en nueva ubicación o traslado al almacén municipal de farolas o báculos de alumbrado público y demolición del cimiento de base con carga y transporte de los productos al vertedero	Ciento sesenta y dos euros con noventa y un cents.	162,91
16	M	M de corte de pavimento con disco de diamante en una profundidad no inferior a 10 cm	Tres euros con cincuenta y cuatro cents.	3,54
17	M	M de levantamiento de valla de protección de peatones, incluso arrancado de perfiles, carga y transporte a vertedero	Seis euros con setenta y cinco cents.	6,75
18	M	M de perfilado y limpieza de cunetas y arcenes, incluso carga y transporte de productos a vertedero	Treinta y dos cents.	0,32
19	M2	M2 de limpieza y desbroce de la capa vegetal en una profundidad de		

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		15 cm incluso carga y transporte a vertedero	Treinta y cinco cents.	0,35
20	M	M de ejecución de cunetas en tierra, de 1 x 0.25 m, incluso carga y transporte a vertedero y perfilado de taludes	Setenta y un cents.	0,71
21	M3	M3 de excavación en desmonte de tierras, incluso carga y transporte a vertedero o lugar de empleo, por medios mecánicos	Dos euros con setenta y nueve cents.	2,79
22	M3	M3 de excavación en zanjas de menos de 1,5 m de profundidad, incluso carga y transporte de los productos a vertedero o lugar de empleo	Tres euros con sesenta y cuatro cents.	3,64
23	M3	M3 de excavación en zanjas y pozos, con medios mecánicos, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo	Seis euros con ochenta y un cents.	6,81
24	M3	M3 de excavación de cimentaciones en cualquier clase de terreno, incluso carga y transporte de los productos a vertedero o lugar de empleo	Doce euros con dos cents.	12,02
25	M2	M2 de entibación blindada mediante cajón formado por paneles y riostras o codales, incluso desentibado y p.p. de medios auxiliares	Diez euros con veintiséis cents.	10,26
26	M3	M3 de relleno y compactación de zanjas y pozos con tierras de la propia excavación, hasta una consolidación superior al 95% del próctor normal, medido sobre perfil	Cuatro euros con setenta y nueve cents.	4,79
27	M3	M3 de relleno y compactación de zanjas y pozos con zahorra natural, incluso estos y su consolidación, superior al 95% del próctor normal, medido sobre perfil	Trece euros con veinticuatro cents.	13,24

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
28	M3	M3 de formación de terraplén con suelo adecuado procedente de préstamos, en tongadas no superiores a 30 cm, incluidos estos y su compactación superior al 100% del próctor normal, medido sobre perfil	Seis euros con noventa y siete cents.	6,97
29	M3	M3 de zahorra natural, tipo ZN-25, incluso compactación superior al 98% del próctor modificado, medido sobre perfil	Doce euros con tres cents.	12,03
30	M3	M3 de zahorra artificial tipo ZA-25, incluso compactación superior al 100% del próctor modificado, medido sobre perfil	Diecisiete euros con setenta y cuatro cents.	17,74
31	M2	M2 de pavimento de adoquín de hormigón de color, de 20 x 20 x 6 cm, aparejo y colores según dirección de obra, sobre capa de arena lavada de 6 cm de espesor, incluso cortes, remates, y recebado o enluchado, totalmente terminado	Dieciocho euros con ochenta y tres cents.	18,83
32	TM	Tm de aglomerado asfáltico en caliente tipo D-12, con árido artificial silíceo y betún B60/70, incluso limpieza de pavimento, riego de adherencia, fabricación, transporte, puesta en obra y compactación	Cincuenta y siete euros con ochenta y ocho cents.	57,88
33	TM	Tm de aglomerado asfáltico en caliente tipo S-20, con árido artificial silíceo y betún B60/70, incluso limpieza de pavimento, riego de adherencia, fabricación, transporte, puesta en obra y compactación	Cincuenta y cuatro euros con setenta y cuatro cents.	54,74
34	M2	M2 de terminación de pavimento para carril de bicicletas formado por imprimación de emulsión tipo telco-primer o semejante con una dotación de 0,30 kg /m <sup>2</sup> , capa de mortero bituminoso de 2,5 kg/m <sup>2</sup> de dotación		

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		y dos capas de mortero acrílico tipo telcoseal o semejante de 1,5 kg/m <sup>2</sup> por capa, completamente terminado	Doce euros con dos cents.	12,02
35	UD	Ud de alcorque de 2,0 x 2,0 m, formado por cuatro bordillos de granito de 10 x 20 cm, aserrado mecánico y flameado en todos las caras vistas, sin rejuntar, cortados a inglete en las esquinas, asentados sobre hormigón tipo HM-15, según detalles de planos	Ciento treinta y cinco euros con dieciocho cents.	135,18
36	UD	Ud de alcorque de 1,5 x 1,5 m, formado por cuatro bordillos de granito de 10 x 20 cm, aserrado mecánico y flameado en todos las caras vistas, sin rejuntar, cortados a inglete en las esquinas, asentados sobre hormigón tipo HM-15, según detalles de planos	Ciento ocho euros con cincuenta y nueve cents.	108,59
37	M	M de bordillo recto granítico de 15 x 20 cm tipo III, aserrado mecánico y flameado en todos las caras vistas, sin rejuntar, sobre cimiento de hormigón tipo HM-15, según planos	Veintidós euros con sesenta y siete cents.	22,67
38	M	M de bordillo recto granítico de 10 x 20 cm tipo V, incluso p.p. de bordillo curvo granítico, aserrado mecánico y flameado en todos las caras vistas, sin rejuntar, sobre cimiento de hormigón tipo HM-15, según planos	Dieciocho euros con ochenta y dos cents.	18,82
39	M	M de bordillo recto granítico de 10 x 20 cm tipo V, biselado, incluso p.p. de bordillo curvo granítico, aserrado mecánico y flameado en todos las caras vistas, sin rejuntar, sobre cimiento de hormigón tipo HM-15, según planos	Veinte euros con nueve cents.	20,09
40	M2	M2 de acera de losas de hormigón color, de 40 x 20 x 6 cm doble capa, aparejo y colores según dirección de obra, parte proporcional de baldosas direccionales y baldosas de botones de color contrastado de 20 x 20 x 6 cm para pasos de peatones, todo ello		

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		asentado sobre 4 cm de mortero tipo M-450, incluso cortes, remates y recebado totalmente colocada	Veintitrés euros con sesenta y ocho cents.	23,68
41	M2	M2 de acera de losas de color con terminación tipo rugoso-pétreo, de 40 x 20 x 6 cm ó 40 x 40 x 6 cm doble capa, fabricada en su capa de rodadura con hormigón de áridos graníticos, silíceos o basálticos naturales, hidrofugada en su totalidad y no inferior a 1,5 cm, aparejo, terminación y colores según dirección de obra, todo ello asentado sobre 4 cm de mortero tipo M-450, incluso cortes, remates y recebado totalmente colocada	Veintisiete euros con diecisiete cents.	27,17
42	M2	M2 de pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/IIa, de 20 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-P 32.5 R y arena de cuarzo con colorante, color según dirección de obra, con acabado fratasado a máquina, preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de juntas, totalmente terminado	Cuarenta y siete euros con ochenta y dos cents.	47,82
43	M2	M2 de pavimento de acera formado por losas de granito de 6 cm de espesor, aserrado mecánico y flameado en todas las caras, aparejo según dirección de obra, todo ello asentado sobre 4 cm de mortero tipo M-450, incluso cortes con disco, remates y recebado, totalmente terminado	Setenta y siete euros con sesenta y ocho cents.	77,68
44	M	M de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m <sup>2</sup> ; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el		

**CUADRO DE PRECIOS Nº 1**

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		tapado posterior de las zanjas	Veintitrés euros con setenta cents.	23,70
45	M	M de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m <sup>2</sup> ; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas	Cuarenta y cuatro euros con sesenta y seis cents.	44,66
46	M	M de colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m <sup>2</sup> ; con un diámetro 400 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas	Sesenta y nueve euros con dieciocho cents.	69,18
47	UD	Ud de solera de pozo de registro de 1000mm de diámetro interior, de hormigón tipo HM-20/P/20/I, incluso excavación y formación de meseta y remates, según planos.	Doscientos ochenta y un euros con tres cents.	281,03
48	UD	Ud de solera de pozo de registro de 800mm de diámetro interior, de hormigón tipo HM-20/P/20/I, incluso excavación y formación de meseta y remates, según planos.	Doscientos cincuenta y un euros con un cent.	251,01
49	M	M de parte cilíndrica de pozo de registro de hormigón tipo HM-20/P/20/I, incluso excavación y pates de acero revestidos de polipropileno, según planos.		

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
			Doscientos noventa y ocho euros con ochenta y tres cents.	298,83
50	UD	Ud de parte cónica de pozo de registro de hormigón tipo HM-20/P/20/I, incluso excavación, y pates de acero revestidos de polipropileno, según planos	Doscientos cincuenta y cinco euros con ochenta y nueve cents.	255,89
51	UD	Ud de parte troncocónica excéntrica para pozo de registro prefabricado de hormigón armado de 80 cm de diámetro inferior y 60 cm de diámetro superior, 60 cm de altura, provista de una abertura interior excéntrica, pates de polipropileno montados en fábrica y resaltos en el borde para alojamiento de juntas de goma, aro de nivelación, también de hormigón armado prefabricado, de 60 cm. de diámetro, colocado sobre la pieza anterior, todo ello para colocar directamente sobre la base del pozo o el anillo superior, de 80 cm. de diámetro, y con p.p de medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo, ni el relleno perimetral posterior. Completamente terminado y estanco	Ciento cincuenta y nueve euros con treinta y seis cents.	159,36
52	UD	Ud de tapa de registro de fundición dúctil con marco, de 600 mm de diámetro, 100 mm de altura y 65 kg de peso, tipo rexel D-400, modelo homologado por el ayuntamiento, colocada	Ciento veintidós euros con sesenta y nueve cents.	122,69
53	UD	Ud de sumidero de hormigón moldeado tipo HM-20/P/20/I, de 85 x 85 x 115 cm de medidas exteriores con marco y rejilla de hierro fundido C-250, incluso hasta 10 m. de tubo de P.V.C. Saneamiento de Ø200 mm, d-int 181 mm, doble pared, color teja, SN>=6 kN/m2, con unión por junta elástica, asentado sobre grava y recubierto de material granular compactado, incluso conexión a pozo de registro con máquina de perforación rotativa con extracción de testigo y p.p. de piezas especiales, excavación y relleno compactado, según detalle de planos, totalmente		



## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		terminado	Trescientos noventa y dos euros con treinta y dos cents.	392,32
54	M	M de canaleta prefabricada de PE-PP de dimensiones 150-160/210-192, tipo RECYFIX STANDARD 150 de Hauraton o similar, con reja tipo malla 20/30 de fundición dúctil tipo C-250y p.p. de clavijas de fijación a la canaleta. Incluida solera de hormigón HA-25/P/20/IIa de 10 cm. de espesor, y relleno lateral de 10cm y superior hasta cota pavimento con el mismo hormigón, encofrado y desencofrado, y p.p. de junta longitudinal con el pavimento, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Incluida p.p. de medios auxiliares y piezas especiales, tapas de cierre, completamente terminada y estanca	Cincuenta y tres euros con cincuenta y seis cents.	53,56
55	M	Ud arqueta sumidero prefabricada de PE-PP de dimensiones 500x210x500, tipo RECYFIX Standard 150 de Hauraton o similar. Incluida solera de hormigón HA-25/P/20/IIa de 10 cm. de espesor, y relleno lateral de 10cm hasta cota pavimento con el mismo hormigón, encofrado y desencofrado, y p.p. de junta longitudinal con el pavimento, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior. Incluso acometida de cualquier longitud a pozo con colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m <sup>2</sup> ; con un diámetro 200 mm y con unión por junta elástica; colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones; con p.p. de medios auxiliares, incluyendo la excavación y el tapado posterior de las zanjas	Quinientos veintidós euros con treinta y dos cents.	522,32
56	UD	Ud de conexión a la actual red de saneamiento, incluso excavación y relleno	Doscientos sesenta y siete euros con veinticinco cents.	267,25

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
57	UD	Ud de arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, i/ entronque de bajante, s/ CTE-HS-5	Ciento dieciocho euros con sesenta y tres cents.	118,63
58	M	M de tubería de polietileno PE-100, de 16 atm de presión y 63 mm de diámetro con la inscripción "apto para uso alimentario", termosoldada, incluso p.p. de piezas especiales, sobre lecho de arena lavada y recubierta del mismo material, totalmente instalada y probada	Siete euros con treinta cents.	7,30
59	M	M de tubería de polietileno PE-100, de 16 atm de presión y 90 mm de diámetro con la inscripción "apto para uso alimentario", termosoldada, incluso p.p. de piezas especiales sobre lecho de arena lavada y recubierta del mismo material, totalmente instalada y probada	Trece euros con quince cents.	13,15
60	UD	Ud de conexión tipo 1/2 que incluye: 1 Válvula de compuerta, PN-16, diámetro 80 mm con carcasa de fundición nodular GGG-50, protegida con pintura epoxi, compuerta del mismo material recubierta de E.P.D.M., eje de acero inoxidable con cuadradillo, estanca sin prensa-estopas. 1 Te de fundición con tres bridas, con cuerpo de 80 mm. de diámetro y salida de 80mm, colocada en tubería de abastecimiento de agua. 2 Bridas enchufe universal de fundición de 80-90 mm de diámetro. Y 1 Brida autoblocante de fundición de 80-90 mm. de diámetro, colocada en tubería de PEAD de abastecimiento de agua, tipo Major Stop		

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		BC-06-10 Belgicast o similar. Incluso piezas especiales de acoplamiento, soportes en acero galvanizado, tortillería en acero inoxidable AISI 316L y colocación de todos los elementos que lo componen, completamente terminada y probada	Trescientos veinte euros con treinta y cinco cents.	320,35
61	UD	Ud de conexión tipo 3 que incluye: 1 Válvula de compuerta, PN-16, diámetro 80 mm con carcasa de fundición nodular GGG-50, protegida con pintura epoxi, compuerta del mismo material recubierta de E.P.D.M., eje de acero inoxidable con cuadradillo, estanca sin prensaestopas. 1 Codo de fundición embreadado de 80 mm. de diámetro, colocado en tubería de abastecimiento de agua. 1 Brida enchufe universal de fundición de 80-90 mm de diámetro. Y 1 Brida autoblocante de fundición de 80-90 mm. de diámetro, colocada en tubería de PEAD de abastecimiento de agua, tipo Major Stop BC-06-10 Belgicast o similar. Incluso piezas especiales de acoplamiento, soportes en acero galvanizado, tortillería en acero inoxidable AISI 316L y colocación de todos los elementos que lo componen, completamente terminada y probada	Doscientos cincuenta y cinco euros con cuatro cents.	255,04
62	UD	Ud de pozo-arqueta para cruces y llaves de paso cilíndrica-truncocónica de 60 a 110 cm. de diámetro interior y de altura variable hasta 200cm con base de hormigón HM-20/P/40/IIB, alzados de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie enfoscados interiormente, marco-tapa de fundición tipo D-400 para tráfico, incluida la excavación y el relleno perimetral posterior, totalmente terminada	Trescientos treinta y ocho euros con ochenta y cinco cents.	338,85
63	UD	Ud de Arqueta de registro de 60x60x110 cm. de ladrillo macizo de media asta, enfoscada interiormente con mortero de cemento, con tapa-marco de fundición dúctil de 25x25 cm, totalmente terminada.	Ciento ocho euros con veintiocho cents.	108,28
64	UD	Ud de arqueta de registro estanca para alojamiento de grupo de pre-		

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		<p>sión, de 1,5x1,5x1,00 m de medidas interiores, con solera y muros de hormigón armado HA/25/P/20 I, (cuantía mínima de armadura 60 kg/m3), de 0,2 m de espesor en muros y 0,30m en losa, incluso excavación y relleno perimetral, encofrado y desencofrado, junta de estanqueidad de bentonita, cerco y tapa de hierro fundido cuadrada articulada estanca FD 800x800. Adaptada para alojar toma eléctrica de 14 Kw. para conexión de equipos de sonido. Completamente estanca, acabada y probada.</p>	<p>Mil ochocientos diecisiete euros con sesenta y seis cents.</p>	<p>1.817,66</p>
65	UD	<p>Ud de acometida domiciliaria con collarín de toma, tubo de polietileno PE-100 de 16 atm y 63 mm de diámetro con la inscripción "apto para uso alimentario", termosoldado, válvula de bola PN-16 con cuadradiño y enlace incorporado, accesorios de latón, incluso arqueta con marco y tapa de fundición C-250, excavación, transporte a vertedero, relleno y compactación, totalmente instalada y probada</p>	<p>Cuatrocientos tres euros con veintitrés cents.</p>	<p>403,23</p>
66	M	<p>M de tubería de polietileno PE-32, de 10 atm de presión y 25 mm de diámetro, termosoldada, incluso p.p. de piezas especiales sobre lecho de arena lavada y recubierta del mismo material, excavación y relleno compactado, totalmente instalada y probada</p>	<p>Tres euros con setenta y cinco cents.</p>	<p>3,75</p>
67	M	<p>M de tubería de polietileno PE-32, de 10 atm de presión y 40 mm de diámetro, termosoldada, incluso p.p. de piezas especiales sobre lecho de arena lavada y recubierta del mismo material, excavación y relleno compactado, totalmente instalada y probada</p>	<p>Cuatro euros con noventa y tres cents.</p>	<p>4,93</p>
68	M	<p>M de tubería de polietileno PE-32, de 10 atm de presión y 63 mm de diámetro, termosoldada, incluso p.p. de piezas especiales sobre lecho de arena lavada y recubierta del mismo material, excavación y relleno compactado, totalmente instalada y probada</p>		

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		bada	Siete euros con setenta y seis cents.	7,76
69	UD	Ud de arqueta para contador de red de riego, formada por arqueta de fundición con tapa C-250 y cerradura de 45x17x17 mm de dimensiones exteriores conteniendo en su interior, una válvula de retención, un contador, una válvula de vaciado y una válvula de corte, todo ello modelos homologados por el ayt. Incluso conexión con la red de abastecimiento y riego, permisos licencias de conexión y legalización, excavación, relleno y montaje del conjunto, según detalle de planos. Totalmente instalada	Trescientos catorce euros con noventa y siete cents.	314,97
70	UD	Ud de Consola de Programación Universal TBOS modelo K80040 de RAIN BIED o similar, funcionamiento por infrarojos, radio y Manager, totalmente instalada y probada	Cuatrocientos veintiún euros con treinta y tres cents.	421,33
71	UD	Ud de Caja de Conexión TBOS modelo K80120 de RAIN BIED o similar, de una estación, incluso p.p. de piezas especiales, anclajes y conexión con programador de riego, completamente montada y probada	Ciento cincuenta y nueve euros con cincuenta y cinco cents.	159,55
72	UD	Ud de Caja de Conexión TBOS modelo K80220 de RAIN BIED o similar, de dos estaciones, incluso p.p. de piezas especiales, anclajes y conexión con programador de riego, completamente montada y probada	Doscientos veinticinco euros con treinta y cinco cents.	225,35
73	UD	Ud de arqueta para válvulas de riego, con carcasa y tapa de PVC, según detalle de planos, colocada	Veintitrés euros con seis cents.	23,06
74	UD	Ud de conjunto formado por electroválvula de 2" tipo B34093 de RAIN BIRD o similar, incluso selenoide		

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		compacto de impulsos TBOS de RAIN BIRD o similar, con llave de corte, incluso p.p. de piezas especiales, anclajes y conexión con programador de riego, completamente montada y probada	Doscientos noventa euros con ochenta y seis cents.	290,86
75	UD	Ud de conjunto formado por electroválvula de 1-1/2" tipo B34083 de RAIN BIRD o similar, incluso selector compacto de impulsos TBOS de RAIN BIRD o similar, con llave de corte, incluso p.p. de piezas especiales, anclajes y conexión con programador de riego, completamente montada y probada	Doscientos dieciséis euros con ochenta cents.	216,80
76	UD	Ud de aspersor emergente SERIE 3500 de Rain Bird o similar, con tobera de uniformidad de 1,0 , modelo sectorial de 40-360°C círculo completo con retorno, incluso válvula antidrenaje SAM, collarín de toma y manguito flexible, completamente instalado y probado.	Treinta y cinco euros con treinta y cinco cents.	35,35
77	UD	Ud de filtro de anillas de lavado automático, para su utilización en el sector en el que se utilicen difusores y goteros	Sesenta y siete euros con cuarenta y seis cents.	67,46
78	UD	Ud de difusor emergente, incluso filtro de anillas, collarín de toma y manguito flexible, instalado y probado	Veinticuatro euros con veintisiete cents.	24,27
79	UD	Ud de gotero autocompensante regulable, para 4 l/h, con funda de protección, incluso tubo de PE para conexión con la red de riego, instalado	Setenta cents.	0,70
80	M	M de tubo de PE con goteo integrado, autolimpiante y autocompensado, para un caudal constante de 2,3 l/h, y una presión entre 0,5 y 4 atm con distancia entre goteros de 50 cm, incluso p.p. de piezas especiales y conexión con red de riego, totalmente colocado y probado	Un euro con ochenta y	

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u> tres cents.	<u>Precio</u> 1,83
81	UD	Ud de Grupo de Presión modelo 2 EUROINOX AD 30/50 M de DAB o similar, formado por dos bombas centrífugas tipo EUROINOX de DAB o similar, y variador ACTIVE DRIVER M/T 1.0 de DAB o similar. Incluso bancada, colector de aspiración y de impulsión de acero INOX, 2 válvulas de retención y 2 válvulas de bola en cada colector, 2 presostatos, 2 depósitos de membrana y cuadro eléctrico dotado de: inversor automático, interruptor general de seguridad con bloqueo de la puerta y circuito auxiliar de baja tensión con transformador y fusibles de protección. Incluso suministro eléctrico y conexión a red de distribución pública que incluye módulo de contador trifásico empotrado de exterior hasta P<14kW según norma compañía suministradora, canalización subterránea formada por dos tubos PE Ø110 y conductor RZ1(0.6/1kV) 4x10mm <sup>2</sup> . Completamente montado y probado.	Cuatro mil seiscientos cincuenta euros con ochenta y siete cents.	4.650,87
82	UD	Ud de arqueta de derivación o cruce, de 0,40 x 0,40 x 0,85 m de medidas interiores, formada por hormigón HM-15 de 15 cm de espesor, enfoscada interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil tipo C-250, normalizada, según detalle de planos	Ciento treinta y ocho euros con trece cents.	138,13
83	UD	Ud de arqueta de derivación o cruce, de 0,60 x 0,60 x 0,85 m de medidas interiores, formada por hormigón HM-15 de 15 cm de espesor, enfoscada interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil tipo C-250, normalizada, según detalle de planos	Doscientos sesenta y cuatro euros con doce cents.	264,12
84	UD	Ud de cimentación para columna de hasta 5 metros de altura, de 50x50x80 cm de hormigón tipo HM-20/P/20/I incluso excavación, pernos de anclaje y codos de PVC Ø 90 según detalle de planos	Sesenta y cinco euros con cincuenta cents.	65,50

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
85	UD	Ud de cimentación para báculo de hasta 6 metros de altura, de 60x60x80 cm de hormigón tipo HM-20/P/20/I incluso excavación, pernos de anclaje y codos de PVC Ø 90 según detalle de planos	Setenta y ocho euros con veintiséis cents.	78,26
86	UD	Ud de cimentación para columna de hasta 10 metros de altura, de 80x80x1,20 cm de hormigón tipo HM-20/P/20/I incluso excavación, pernos de anclaje y codos de PVC Ø 90 según detalle de planos	Ciento cuarenta y ocho euros con veintiocho cents.	148,28
87	M	M de canalización en acera con un tubo de 90 mm de diámetro de polietileno corrugado de doble pared con guía incorporada, UNE 50086, incluso excavación, relleno y compactación, colocación de tubos, relleno de arena de río y bandas de señalización, según detalle	Cinco euros con dieciocho cents.	5,18
88	M	M de canalización en acera con dos tubos de 90 mm de diámetro de polietileno corrugado de doble pared con guía incorporada, UNE 50086, incluso excavación, relleno y compactación, colocación de tubos, relleno de arena de río y bandas de señalización, según detalle	Doce euros con veintiún cents.	12,21
89	M	M de canalización en acera con cuatro tubos de 90 mm de diámetro de polietileno corrugado de doble pared con guía incorporada, UNE 50086, incluso excavación, relleno y compactación, colocación de tubos, relleno de arena de río y bandas de señalización, según detalle	Quince euros con ochenta cents.	15,80
90	M	M de canalización en acera con ocho tubos de 90 mm de diámetro de polietileno corrugado de doble pared con guía incorporada, UNE 50086, incluso excavación, relleno y compactación, colocación de tubos, relleno de arena de río y bandas de		



**CUADRO DE PRECIOS Nº 1**

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		señalización, según detalle	Veintiocho euros.	28,00
91	M	M de canalización en acera con nueve tubos de 90 mm de diámetro de polietileno corrugado de doble pared con guía incorporada, UNE 50086, incluso excavación, relleno y compactación, colocación de tubos, relleno de arena de río y bandas de señalización, según detalle	Treinta euros con cuarenta y cinco cents.	30,45
92	M	M de canalización en calzada con dos tubos de 90 mm de diámetro de polietileno corrugado de doble pared con guía incorporada, UNE 50086, incluso excavación, relleno y compactación, colocación de tubos, hormigónado con hormigón tipo HM-15 y bandas de señalización, según detalle	Dieciséis euros con setenta y cuatro cents.	16,74
93	M	M de canalización en calzada con cuatro tubos de 90 mm de diámetro de polietileno corrugado de doble pared con guía incorporada, UNE 50086, incluso excavación, relleno y compactación, colocación de tubos, hormigónado con hormigón tipo HM-15 y bandas de señalización, según detalle	Veintiséis euros con treinta y tres cents.	26,33
94	UD	Ud de columna troncoconica de acero galvanizado de 4mm de espesor y 10 m con acoplamiento para albergar a dos proyectores, marca SAPEM o similar. Dos proyectores modelo RVP351 de PHILIPS o similar con equipo de encendido para lampara de 250W HM. Incluso caja de conexión en fuste con fusibles y conductor de cobre 5 (1x2,5)mm <sup>2</sup>	Mil ciento noventa y siete euros con ochenta y ocho cents.	1.197,88
95	M	M de canalización en calzada con seis tubos de 90 mm de diámetro de polietileno corrugado de doble pared con guía incorporada, UNE 50086, incluso excavación, relleno y compactación, colocación de tubos, hormigónado con hormigón tipo HM-15 y bandas de señalización, según detalle	Cuarenta y cinco euros	

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u> con sesenta cents.	<u>Precio</u> 45,60
96	UD	Ud de proyector formado por carcasa y marco embisagrado en aleación ligera inyectada , con acabado en color gris mate, vidrio sodio-cálcico templado de 6mm, reflector de aluminio anodizado asimétrico vertical y bandeja portaequipos de acero galvanizado para lámpara de 250W HM, lira de orientación, modelo IZX-A de Indal o similar. Totalmente montado e instalado, incluyendo pequeño material	Trecientos noventa euros con sesenta y tres cents.	390,63
97	M	M de canalización en calzada con ocho tubos de 90 mm de diámetro de polietileno corrugado de doble pared con guía incorporada, UNE 50086, incluso excavación, relleno y compactación, colocación de tubos, hormigonado con hormigón tipo HM-15 y bandas de señalización, según detalle	Cuarenta y cinco euros con sesenta cents.	45,60
98	UD	Ud de punto de luz sencillo de 5,5m de altura, de 100 W de potencia. Formado por báculo troncocónico de 5,5 m de altura con bola superior y brazo atirantado de 1,5m de longitud y 60 mm de diámetro, todo acabado en color gris (iguales a los existentes en la zona), luminaria cerrada con carcasa y cubierta fabricada en polímeros técnicos reforzados, resistente a la corrosión, modelo cónica BIV BH 100W HM de ATP similar, equipo de encendido y lámpara de halogenuro metálico de 100 W, caja de conexión y conductor de cobre 3(1x2,5) mm <sup>2</sup>	Setecientos cincuenta y seis euros con catorce cents.	756,14
99	UD	Ud de punto de luz doble de 5,5m de altura, de 100+100 W de potencia. Formado por báculo troncocónico de 5,5 m de altura con bola superior y doble brazo atirantado de 1,5m de longitud y 60 mm de diámetro, todo acabado en color gris (iguales a los existentes en la zona), doble luminaria cerrada con carcasa y cubierta fabricada en polímeros técnicos reforzados, resistente a la corrosión, modelo cónica BIV BH 100W HM de ATP similar, equipo de encendido y		

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		lámpara de halogenuro metálico de 100 W, caja de conexión y conductor de cobre 3(1x2,5) mm <sup>2</sup>	Mil doscientos noventa y seis euros con treinta y cinco cents.	1.296,35
100	UD	Ud de punto de luz sencillo de 4m de altura, de 57,3 W de potencia. Formado por columna cilíndrica de 4m de altura fabricada en tubo de acero carbono galvanizada y posteriormente pintada con casquillo top 60x95, acabado a definir por la propiedad, fabricada por Philips o similar, luminaria tipo decorativo urbano de forma circular con carcasa de aluminio pintado en gris oscuro y reflecto simétrico equipada con lámpara LED de 57,3 W modelo StreetSaver Led de Philips o similar, caja de conexión y conductor de cobre 3(1x2,5) mm <sup>2</sup>	Ochocientos trece euros con cuarenta y cuatro cents.	813,44
101	M	M de conductor de cobre aislado tipo RV 0.6/1kv y sección 4x6 mm <sup>2</sup> , para cableado de columnas o báculos, incluido tendido del conductor en zanja bajo tubo y conexionado	Cinco euros con seis cents.	5,06
102	M	M de conductor de cobre aislado tipo RV 0.6/1kv y sección 4x10 mm <sup>2</sup> , para cableado de columnas o báculos, incluido tendido del conductor en zanja bajo tubo y conexionado	Seis euros con siete cents.	6,07
103	M	M de conductor de cobre aislado tipo RV 0.6/1kv y sección 4x16 mm <sup>2</sup> , para cableado de columnas o báculos, incluido tendido del conductor en zanja bajo tubo y conexionado	Nueve euros con sesenta y ocho cents.	9,68
104	UD	Ud de tubo para tendido y protección de cableado eléctrico realizado en acero galvanizado de 40 mm de diámetro y 0,4 mm de pared, incluso elementos de fijación. Totalmente instalado	Diez euros con dieciocho cents.	10,18
105	UD	Ud de toma de tierra para columnas, báculos y luminarias, constituida por		

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		pica de acero cobrizado de 2 m de longitud y 20 mm de diámetro, incluyendo conductor de cobre de 35 mm <sup>2</sup> para conexión, abrazadera para cable, bridas terminales, instalada	Treinta y dos euros con noventa y dos cents.	32,92
106	M	M Cable conductor cobre aislado H07V-k verde-amarillo, de 1x16 mm <sup>2</sup> de sección, incluso tendido directamente bajo tubo y conexionado a la red de tierra	Dos euros con cuarenta y dos cents.	2,42
107	UD	Ud de ampliación centro de mando y protección de alumbrado público existente, según condiciones normalizadas por el ayto, interruptores, contactores, conmutadores, interruptor diferencial de reenganche, equipo corrector de energía reactiva, acoplamiento para contadores con tarifa de discriminación horaria, totalmente instalado y probado	Mil seiscientos ochenta y un euros con noventa y cuatro cents.	1.681,94
108	ML	M de red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm <sup>2</sup> , uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba	Siete euros con cincuenta y cinco cents.	7,55
109	UD	Ud de reacondicionamiento de poste eléctrico existente y traslado de cuadro eléctrico a nueva ubicación	Ochocientos cincuenta euros.	850,00
110	M3	M3 de tierra de aportación extendida y nivelada	Ocho euros con sesenta y tres cents.	8,63
111	M3	M3 de tierra vegetal de aportación extendida y nivelada	Quince euros con cincuenta y dos cents.	15,52
112	M2	M2 de formación de césped de tipo rústico, mediante siembra de mezcla de semillas (40% Festuca arundinacea Firaces, 40% Festuca arundinacea)		

**CUADRO DE PRECIOS Nº 1**

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		cea MÉRIDA, 10% Poa Pratensis Bluechip, 10% Lolium perenne Ringles), comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de rotovalor a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la siembra, siembra de la mezcla indicada y primer riego y corte	Un euro con cincuenta y nueve cents.	1,59
113	M2	M2 Mosaico decorativo formado por gravillas de machaqueo, extendidas de forma manual en una capa uniforme de 5 cm de espesor, sobre malla antihierbas de PP de densidad 140 g/m2 fabricada en plástico anti-UV, incluidos preparación del terreno necesaria, colocación de banda metálica perimetral de separación empotrable en el suelo, y riego de limpieza, completamente ejecutado por personal especializado, medida la superficie ejecutada en obra.	Tres euros con diecisiete cents.	3,17
114	M3	M3 de pavimento terrizo peatonal mezcla de arena de albero y de río en distintos tonos, extendida, nivelada y compactado al 100% del proctor normal	Veinte euros con treinta y ocho cents.	20,38
115	UD	Ud de pérgola de planta cuadrada de 4x4 m, apoyada sobre dos soportes de diámetro 200 mm y espesor 9 mm, ejecutada en acero laminado, galvanizado en caliente y pintado en placas, cartelas, pilares circulares y elementos estructurales, incluso p.p. de tornillería, soldadura y montaje completo de la estructura según diseño de planos, cubierta de chapa de cobre formada por tablero de aglomerado hidrófugo de 19 mm atornillado sobre subestructura de acero con cobertura de cobre clavada sobre el tablero mediante listones de madera y engatillados en piezas de acero inoxidable, según diseño de planos, tarima de madera de pino tanalizada de 10x2,2 cm, incluso p.p. remates perimetrales, juntas, medios auxiliares y piezas especiales, completamente terminado	Cuatro mil doscientos ochenta euros.	4.280,00

**CUADRO DE PRECIOS Nº 1**

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
116	UD	Ud de pérgola de planta rectangular de 10x2,80 m, apoyada sobre tres soportes de diámetro 200 mm y espesor 9 mm, ejecutada en acero laminado, galvanizado en caliente y pintado en placas, cartelas, pilares circulares y elementos estructurales, incluso p.p. de tornillería, soldadura y montaje completo de la estructura según diseño de planos, cubierta de chapa de cobre formada por tablero de aglomerado hidrófugo de 19 mm atornillado sobre subestructura de acero con cobertura de cobre clavada sobre el tablero mediante listones de madera y engatillados en piezas de acero inoxidable, según diseño de planos, tarima de madera de pino tanalizada de 10x2,2 cm, incluso p.p. remates perimetrales, juntas, medios auxiliares y piezas especiales, completamente terminado	Siete mil cuatrocientos noventa euros.	7.490,00
117	M3	M3 de cimentación especial para pérgola formada por losa, murete perimetral y zapatas de 0,60x0,60x0,60 m de hormigón armado HA-25, con una cuantía de acero, tipo B-500-S, de 100 kg/m <sup>3</sup> , incluso vigas de atado, pernos de anclaje, cartelas de acero galvanizado, acabado superficial de la losa, excavación y relleno con tierra compactada y zahorra, unidad totalmente terminada	Trescientos quince euros.	315,00
118	UD	Ud de hito guarda aceras, de fundición, según modelo homologado por el ayuntamiento, colocado	Ciento diecinueve euros con cincuenta cents.	119,50
119	UD	Ud de suministro y colocación de banco de madera de pino tanalizada con brazos, modelo Vanko de Urbes 21 o similar, de dimensiones 2140x536x845 mm formado por dos patas de acero al carbono con pintura en polvo, pies con anclaje al suelo mediante cuatro tacos de expansión, y cinco listones de madera de pino tanalizada, de 45 mm de grosor, colocado	Seiscientos noventa y cinco euros.	695,00
120	UD	Ud de suministro y colocación de silla de madera de pino tana-		

**CUADRO DE PRECIOS Nº 1**

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		lizada con brazos, modelo Vanko de Urbes 21 o similar, de dimensiones 800x536x845 mm formado por dos patas de acero al carbono con pintura en polvo, pies con anclaje al suelo mediante cuatro tacos de expansión, y cinco listones de madera de pino tanalizada, de 45 mm de grosor, colocado	Quinientos setenta y cuatro euros.	574,00
121	UD	Ud de soporte para cuatro bicicletas en tubo de acero, de dimensiones 1,80x0,55x0,50 m, incluso cimentación, colocación y pintura	Ciento veinte euros.	120,00
122	UD	Ud de papelera de modelo similar al existente en la zona y homologado por el ayuntamiento, incluso excavación y cimiento de hormigón, colocada	Trescientos cincuenta y cinco euros con sesenta y un cents.	355,61
123	UD	Ud de suministro y colocación de fuente de fundición de un caño, con pulsador de pie en la base, una altura de grifo de 85 cm y una anchura de 30 cm, para atornillar al suelo, incluso base de hormigón, contador, acometida de agua y desagüe, totalmente instalada y probada	Mil trescientos trece euros.	1.313,00
124	M2	M2 de suministro y colocación de pavimento continuo de caucho de 30 mm de espesor, absorbente al impacto, para caídas de hasta 1 m de altura, incluso instalación	Sesenta y cuatro euros.	64,00
125	UD	Ud de juego para niños modelo tobogan combinación MQ1014 de Kompan o semejante, para edad de 2-6 años, incluso cimentación y colocación	Cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco euros.	5.485,00
126	UD	Ud de juego para niños modelo juego de muelles Moto M130P de Kompan o semejante, para edad de 2-6 años, incluso cimentación y colocación	Mil noventa euros.	1.090,00
127	UD	Ud de juego para niños modelo Locomotora M525P de Kompan o semejante, para edad de 2-6 años,		

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		incluso cimentación y colocación	Siete mil diez euros.	7.010,00
128	UD	Ud de juego para niños modelo Vagón de viajeros M526P de Kompan o semejante, para edad de 2-6 años, incluso cimentación y colocación	Siete mil quinientos cuarenta y cinco euros.	7.545,00
129	UD	Ud de juego para niños modelo Unión locomotora-vagón de viajeros M529P de Kompan o semejante, para edad de 2-6 años, incluso cimentación y colocación	Doscientos setenta y cinco euros.	275,00
130	UD	Ud de elemento de trabajo físico exterior para elevación de brazos mediante arrastre de manguito de suave resistencia tipo ALE 06322 Rotary o similar, incluso cimentación y colocación	Mil treinta y un euros.	1.031,00
131	UD	Ud de elemento de trabajo físico exterior para movimiento circular de brazos tipo ALE 09321 Spinner o similar, incluso cimentación y colocación	Mil setecientos setenta y un euros.	1.771,00
132	UD	Ud de elemento de trabajo físico exterior para piernas, imitando el movimiento elíptico y rítmico de un esquiador de fondo, tipo ALE 09317 Sky o similar, incluso cimentación y colocación	Dos mil cuatrocientos treinta y seis euros.	2.436,00
133	UD	Ud de elemento de trabajo físico exterior para cintura, con controlados giros laterales de la parte inferior del tronco, tipo ALE 09316 Twister o similar, incluso cimentación y colocación	Dos mil ochenta euros.	2.080,00
134	UD	Ud de elemento de trabajo físico exterior para piernas produciendo un trabajo muscular similar a andar pero sin impacto articular, tipo ALE 09319 Walker o similar, incluso cimentación y colocación	Dos mil quinientos ochenta y cinco euros.	2.585,00
135	UD	Ud de plantación de Quercus rotundifolia, de 300-350 cm. de altura, suministrada en contenedor de 160		



## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Quinientos noventa y ocho euros con cincuenta y seis cents.	598,56
136	UD	Ud de plantación de Juniperus oxycedrus, de 100-150 cm. de altura, suministrada en contenedor de 10 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Treinta y un euros con cincuenta y dos cents.	31,52
137	UD	Ud de plantación de Juniperus thurifera, de 150-200 cm. de altura, suministrada en contenedor de 17 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Treinta y nueve euros	

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u> con ochenta y ocho cents.	<u>Precio</u> 39,88
138	UD	Ud de plantación de Pinus pinea, de 300-350 cm. de altura, suministrada en contenedor de 150 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Ciento ochenta y siete euros con veintiocho cents.	187,28
139	UD	Ud de plantación de Celtis australis, de 225-250 cm. de altura, suministrada en contenedor de 45 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 40x80x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Noventa y cinco euros con cuarenta y un cents.	95,41
140	UD	Ud de plantación de Eleagnus angustifolia, de 60-100 cm. de altura, suministrada en contenedor de 2 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del		

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Seis euros con veinticuatro cents.	6,24
141	UD	Ud de plantación de Tamarix gallica, de 60-80 cm. de altura, suministrada en contenedor de 3 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Siete euros con ochenta y nueve cents.	7,89
142	UD	Ud de plantación de Acacia dealbata, de 100-125 cm. de altura, suministrada en contenedor de 10 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Nueve euros con ochenta y cinco cents.	9,85
143	UD	Ud de plantación de Prunus cerasifera, de 120-150 cm. de altura, suministrada en contenedor de 5 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,		

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Nueve euros con setenta y ocho cents.	9,68
144	UD	Ud de plantación de Lonicera etrusca, de 60-80 cm. de altura, suministrada en contenedor de 3 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Ocho euros con veinte cents.	8,20
145	UD	Ud de plantación de Quercus cocifera, de 100-150 cm. de altura, suministrada en contenedor de 6 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Catorce euros con setenta y un cents.	14,61
146	UD	Ud de plantación de Erica arborea, de 80-100 cm. de altura, suministrada en contenedor de 5 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado		

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Ocho euros con veintiocho cents.	8,28
147	UD	Ud de plantación de Cytisus scoparius, de 60-80 cm. de altura, suministrada en contenedor de 3 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Siete euros con diecinueve cents.	7,19
148	UD	Ud de plantación de Genista cinascens, de 30-50 cm. de altura, suministrada en contenedor de 3 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Siete euros con noventa y tres cents.	7,93
149	UD	Ud de plantación de Adenocarpus complicatus, de 20-40 cm. de altura, suministrada en A.F. de 1 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su		

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Cinco euros con ochenta y siete cents.	5,87
150	UD	Ud de plantación de Cistus ladanifer, de 60-80 cm. de altura, suministrada en contenedor de 1,5 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Cinco euros con noventa y nueve cents.	5,99
151	UD	Ud de plantación de Viburnum tinus, de 60-80 cm. de altura, suministrada en contenedor de 10 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Trece euros con cuarenta y dos cents.	13,42
152	UD	Ud de plantación de Cistus laurifolius, de 30-40 cm. de altura, suministrada en A.F. de 1 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, pre-		

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		sentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Cinco euros con ochenta y un cents.	5,81
153	UD	Ud de plantación de Lavandula pedunculata, de 10-30 cm. de altura, suministrada en contenedor de 1 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 20x20x20 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Cinco euros con noventa y cinco cents.	5,95
154	UD	Ud de plantación de Rosmarinus officinalis, de 20-50 cm. de altura, suministrada en contenedor de 1,5 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 20x20x20 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Seis euros con nueve cents.	6,09
155	UD	Ud de plantación de Ruta graveolens, de 10-30 cm. de altura, suministrada en contenedor de 2,5 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones		

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		de base inferior/base superior/altura de 20x20x20 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Siete euros con veinticuatro cents.	7,24
156	UD	Ud de plantación de Helichrysum stoechas, de 30-40 cm. de altura, suministrada en contenedor de 2,5 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 20x20x20 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Siete euros con veinticuatro cents.	7,24
157	UD	Ud de plantación de Lavandula latifolia, de 20-40 cm. de altura, suministrada en contenedor de 3 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 20x20x20 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Seis euros con noventa y tres cents.	6,93
158	UD	Ud de plantación de Coronilla minima, de 15-30 cm. de altura, suministrada en A.F. de 300 cc, en hoyo de		



## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 20x20x20 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Cinco euros con veintiséis cents.	5,26
159	UD	Ud de plantación de Thymus mastichina, de 20-30 cm. de altura, suministrada en contenedor de 3 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 20x20x20 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Cinco euros con setenta y un cents.	5,71
160	UD	Ud de plantación de Festuca glauca, de 20-30 cm. de altura, suministrada en contenedor de 1 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 20x20x20 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Cinco euros con veintitrés cents.	5,23
161	UD	Ud de plantación de Rosmarinus		

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		<p>officinalis "Prostatus", de 30-35 cm. de altura, suministrada en contenedor de 3 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 20x20x20 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada</p>	Seis euros con sesenta y ocho cents.	6,68
162	UD	<p>Ud de plantación de Santolina chamaecyparissus, de 25-35 cm. de altura, suministrada en contenedor de 2,5 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 20x20x20 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada</p>	Cinco euros con ochenta y ocho cents.	5,88
163	UD	<p>Ud de plantación de Sedum acre, de 15-17 cm. de altura, suministrada en maceta de 500 cc, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 20x20x20 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada</p>	Cuatro euros con se-	

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u> tenta cents.	<u>Precio</u> 4,70
164	UD	Ud de plantación de Salvia officinalis, de 30-50 cm. de altura, suministrada en contenedor de 2,5 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 20x20x20 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Seis euros con sesenta y un cents.	6,61
165	UD	Ud de plantación de Thymus serpyllum, de 10-20 cm. de altura, suministrada en maceta de 500 cc, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 20x20x20 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Cuatro euros con sesenta y cuatro cents.	4,64
166	UD	Ud de plantación de Juniperus horizontalis, de 30-40 cm. de altura, suministrada en contenedor de 1 litro, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 20x20x20 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y pri-		

**CUADRO DE PRECIOS Nº 1**

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		mer riego, completamente ejecutada	Seis euros con setenta y nueve cents.	6,79
167	UD	Ud de plantación de Helianthemum nummularium, de 15-20 cm. de altura, suministrada en contenedor de 3 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 20x20x20 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Siete euros con cincuenta y tres cents.	7,53
168	UD	Ud de plantación de Campanula portenschlagiana "Muralis", altura tapizante, suministrada en contenedor de 1 litro, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 20x20x20 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Cinco euros con quince cents.	5,15
169	UD	Ud de plantación de Gypsophila repens, altura tapizante, suministrada en contenedor de 1,5 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 20x20x20 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza se-		

**CUADRO DE PRECIOS Nº 1**

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		leccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Cinco euros con ochenta y nueve cents.	5,89
170	UD	Ud de plantación de Cercis siliquastrum, de 60-80 cm. de altura, suministrada en contenedor de 7,5 litros, en hoyo de plantación con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, mezclada con tierra vegetal limpia y fertilizada en una proporción del 100%, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada	Doce euros con un cent.	12,01
171	M	M de marca vial discontinua de 10 cm de ancho, reflexiva, acrílica especial ciudad con microesferas de vidrio	Un euro con ocho cents.	1,08
172	M	M de marca vial continua de 10 cm de ancho, reflexiva, acrílica especial ciudad con microesferas de vidrio	Un euro con cuarenta y tres cents.	1,43
173	M	M de marca vial continua de 30 cm de ancho, reflexiva	Dos euros con setenta y tres cents.	2,73
174	M	M de marca vial discontinua de 30 cm de ancho, reflexiva	Dos euros con treinta y cuatro cents.	2,34
175	UD	Ud de banda reductora de velocidad de 3,30 m de longitud y 3 cm de altura, formada por módulos independientes de caucho natural vulcanizado con encastrados e inserciones de cintas amarillas, de elevada retrofrecuencia y antideslizante, anclaje mediante tornillos y tacos de expansión, unidad totalmente instalada	Trescientos setenta y ocho euros con cin-	

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u> cuenta y cinco cents.	<u>Precio</u> 378,55
176	M2	M2 de superficie realmente pintada en cebreados, flechas, y letras; de dos componentes blanca	Diecisiete euros con cuarenta y siete cents.	17,47
177	UD	Ud de señal triangular reflectante EG de 900 mm de lado, incluso excavación cimentación mediante dado de hormigón tipo HM-20/P/20/I de 0,5x0,5x0,6 m, poste de sustentación de perfil laminado en frío y galvanizado, piezas de anclaje y tortillería	Ciento treinta y seis euros con un cent.	136,01
178	UD	Ud de señal circular reflectante EG de 600 mm de diámetro, incluso excavación cimentación mediante dado de hormigón tipo HM-20/P/20/I de 0,5x0,5x0,6 m, poste de sustentación de perfil laminado en frío y galvanizado, piezas de anclaje y tortillería	Ciento veintidós euros con ochenta y un cents.	122,81
179	UD	Ud de señal octogonal reflectante EG de 600 mm apotema, incluso excavación cimentación mediante dado de hormigón tipo HM-20/P/20/I de 0,5x0,5x0,6 m, poste de sustentación de perfil laminado en frío y galvanizado, piezas de anclaje y tortillería	Ciento treinta y dos euros con sesenta y cuatro cents.	132,64
180	UD	Ud de señal cuadrada reflectante EG de 600 mm de lado, incluso excavación cimentación mediante dado de hormigón tipo HM-20/P/20/I de 0,5x0,5x0,6 m, poste de sustentación de perfil laminado en frío y galvanizado, piezas de anclaje y tortillería	Ciento veinticuatro euros con cuarenta y seis cents.	124,46
181	M3	M3 de hormigón tipo HM-20/P/20/I, incluso, vertido, vibrado y curado	Noventa euros con noventa y cuatro cents.	90,94
182	M3	M3 de hormigón tipo HM-25/P/20/I, incluso, vertido, vibrado y curado	Cien euros con veintinueve cents.	100,29

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
183	M2	M2 de losa de hormigón de 20 cm de espesor tipo HA-25/P/20/IIa, con una cuantía de acero, tipo B-400-S, de 100 kg/m <sup>3</sup> y p.p. de formación de tabiques de labrillos para apoyo de losa, incluso replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado y limpieza de los tabiques, vertido, vibrado y curado del hormigón, montaje y puesta en obra de la armadura, unidad totalmente terminada	Ciento once euros con cincuenta y un cents.	111,51
184	M3	M3 de hormigón tipo HA-25/P/20/IIa, para formación de elementos de pista de skate con una cuantía de acero, tipo B-400S, de hasta 80 kg/m <sup>3</sup> , acabado fratasado mecánico, incluso vertido, vibrado, curado y encofrados especiales, p.p. de juntas y cantoneras metálicas, totalmente terminado, s/ planos	Doscientos sesenta y cuatro euros con setenta cents.	264,70
185	M3	M3 de hormigón tipo HA-25/P/20/IIa, incluso vertido, vibrado, curado y puesta en obra	Ciento dos euros con setenta cents.	102,70
186	KG	Kg de acero corrugado para armar tipo B-500S de 5100 kg/cm <sup>2</sup> de límite elástico, colocado, incluso cortes y atado	Un euro con veinte cents.	1,20
187	M2	M2 de encofrado de madera para superficies ocultas, incluso desencofrado (8 posturas)	Trece euros con ochenta cents.	13,80
188	UD	Ud de conexión a la actual red de abastecimiento, incluso excavación y relleno	Ciento noventa euros con ochenta y nueve cents.	190,89
189	PA	PA a justificar para localización de detalle de redes de servicios urbanos y no urbanos existentes	Mil quinientos euros.	1.500,00
190	M2	M2 de fábrica de ladrillo a dos caras vistas de un pie de espesor, construida según especificaciones de		

**CUADRO DE PRECIOS Nº 1**

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		proyecto, con ladrillo macizo de 24x12x5 cm, asentados a soga-tizón, aparejo inglés con mortero de cemento blanco, según normas MV-201 y NTE-PTL similar al existente, incluso replanteo, nivelación y aplozado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado y limpieza	Noventa y ocho euros con treinta y un cents.	98,31
191	M	M de formación de peldaños con ladrillos huecos recibidos con mortero de cemento M-450, incluso replanteo y nivelación, p.p. de mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza	Ocho euros con cuarenta y siete cents.	8,47
192	M2	M2 de revestimiento de peldaños con losa de granito abujardado de 3cm de espesor en formación de huella y contrahuella, incluso cortes con disco, remates y recebado, totalmente terminado	Cincuenta y dos euros con ocho cents.	52,08
193	M	M de verja perimetral enmarcada de 1,6 m de altura, formada por malla electrosoldada plana, soldada a un bastidor-marco, con acabado pre-galvanizado y plastificado con poliéster, similar a la existente, incluso suministro y colocación sobre muro de ladrillo, totalmente terminada	Setenta y ocho euros con sesenta y cinco cents.	78,65
194	UD	Ud de puerta para cerramiento exterior, de 1,0 m de anchura y 2,5 m de altura, formada por perfiles metálicos y malla electrosoldada plana, con acabado pre-galvanizado y plastificado con poliéster, similar a la existente, incluso cimentación, mástil de anclaje, bisagras y herrajes, totalmente colocada	Ciento sesenta euros con ochenta y seis cents.	160,86
195	KG	Kg de perfil laminado en acero S-275JR, incluso corte, soldaduras, colocación y pintura de protección y acabado	Dos euros con cincuenta cents.	2,50
196	M	M de barandilla de protección, formada por pasamanos doble y conti-		



## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		nuo, de tubo de acero de Ø 50 mm y 3 mm de espesor, sobre pilastras del mismo tubo cada 1,50 m, con zócalo de protección, incluso elementos de anclaje y pintura de protección y acabado, según detalles de planos	Ciento treinta y ocho euros con setenta y ocho cents.	138,78
197	M2	M2 de cubierta Cubinor CB 260-i1732 SIMPLE o similar. Fabricación suministro y montaje de cubierta continua biarticulada de chapa de acero S280GD, en perfil tipo CB 260 de inercia 1.732 cm <sup>4</sup> /m o superior (no podrá tener inercia inferior), prelacada en la parte inferior y lacada en la parte superior, con una altura de greca de 260 mm. La cubierta tendrá un radio de 26 m o inferior. Fabricación, suministro y montaje de tirantes de diámetro 16mm, no se admitirán tirantes con diámetros inferiores. El acabado de estos será galvanizado en caliente, no se admitirán galvanizados en frío, tirantes pintados ni cables trenzados. Los tirantes no pueden disponer de piezas tensoras, ya que no garantizan la misma resistencia que el cable, irán roscados y unidos mediante manguito hexagonal de 130 mm de longitud. Los tirantes se atornillarán en sus extremos a una horquilla de espesor 5mm que a su vez irá atornillada al caballete en dos puntos. El Caballete será de acero galvanizado e irá unido a la estructura mediante 4 tornillos de métrica 10. La elevación de la cubierta se realizara mediante balancín específico homologado izado por camión grúa. Incluidos plataforma elevadora, tornillería y capuchones de pvc. La empresa montadora deberá contar con el certificado OHSAS 18001.ml LINEA DE VIDA Y BARANDILLA PERIMETRAL. Colocacion de linea de vida y barandilla perimetral a base de postes metálicos anclados a la estructura. La linea de vida será de cable metálico. La empresa montadora de la cubierta deberá diseñar y calcular todos los elementos de la linea de vida conforme a la norma anteriormente citada, deberá presentar un informe firmado por un técnico competente que avale el cumplimiento de la norma UNE		

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		EN 795. Se colocará una barandilla perimetral en todo el perímetro con red Tipo U haciendo bolsa en la parte inferior para poder recoger objetos y/o personas en su caída. El operario que trabaja sobre la cubierta desenganchando el balancín dispondrá para su trabajo de una línea de vida homologada anclada en tres puntos, para garantizar su seguridad. Incluida parte proporcional de barandilla perimetral en el remolque utilizado para la descarga de las chapas. Será imprescindible que en todo el perímetro de la chapa acopiada en el remolque la barandilla tenga como mínimo 1 metro de altura, realizada con red Tipo U	Cuarenta y siete euros con noventa y ocho cents.	47,98
198	M	M de canalón simple de diámetro inferior a 1250 mm, de doble chapa de acero lacado de 1 mm de espesor, de sección rectangular, con un desarrollo máximo de 1250 mm, i/p.p. de piezas de fijación, soldaduras, tapas finales y piezas especiales de conexión a la bajante	Treinta euros con ocho cents.	30,08
199	KG	Kg chapa de acero de 2,5 mm de espesor galvanizada y lacada por ambas caras, colocada en forma de envolvente de pilares según planos, incluso pletinas auxiliares y taladros, totalmente montada	Tres euros con setenta y un cents.	3,71
200	M	M de bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. Según CTE-HS-5	Quince euros con doce cents.	15,12
201	M	M de tablón de madera de iroko instalado verticalmente con sujeciones al pavimento con perfilera y tornillería de acero inoxidable AISI-316L para formación de pista de petanca, instalado	Treinta y seis euros con treinta y siete cents.	36,37
202	UD	UD equipamiento para cancha de baloncesto formado por canastas		

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		fijas de un solo poste de 140 mm, conforme a la última normativa europea EN 1270, modelo desmontable, saliente máximo 2,25 m, fijas al suelo con anclaje y fijación por medio de tornillos de acero, tableros de poliéster de 20 mm, aros macizos y redes de naylon de 4 1/2, incluido transporte y montaje	Dos mil setecientos ochenta y ocho euros.	2.788,00
203	UD	Ud marcaje pista baloncesto según reglamento	Quinientos cincuenta y seis euros.	556,00
204	ML	M de cerca metálica Bekafor Classic o similar formada por paneles rígidos de malla soldada y postes metálicos, para cerramientos de zonas residenciales y deportivas, almacenes y fábricas, viviendas, obras de carácter público, cerramiento de naves industriales, parques y jardines. Compuesta por malla electrosoldada provista de nervaduras de refuerzo en forma transversal, abertura de 50x50 mm en la nervadura y de 200x50 mm en el resto y alambre de D=5 mm, postes especiales de 60x60x1,5 mm fabricados en chapa galvanizada en caliente especialmente concebida para cerramientos con accesorios para acoplamiento rápido y tornillería indismontable. Altura del cerramiento de 2,08 m y distancia entre eje de postes 2,53 m. El conjunto tiene un acabado plastificado electropintado con poliéster en color estándar verde RAL 6005	Cuarenta y seis euros con cincuenta y dos cents.	46,52
205	UD	Ud de presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud según anejo de la memoria del proyecto	Cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta y dos euros con sesenta y un cents.	44.282,61
206	UD	Ud de presupuesto de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición según anejo de la memoria del proyecto	Cincuenta y tres mil trescientos veintidós euros con cincuenta y seis cents.	53.322,56

## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
207	M	Tubería hincada de acero de 500 mm de diámetro interior, acero ST37, 5 mm de espesor colocada en cualquier clase de terreno, por cualquier procedimiento de perforación (sinfín u otros) y colocación, guiada mediante láser, incluso p.p. de juntas, soldadura, guías, inyección de compensación, excavación de pozos de ataque, ejecución de muros de empuje según dimensiones mínimas especificadas en planos, ferrallado, hormigón y puesta de hormigonado mediante bombeo, encofrado y desencofrado necesario, guías y elementos auxiliares, elementos de empuje, vigas de guía, gatos hidráulicos o sinfín, generador y cableado de corriente, instalación de tubos, grúas necesarias para la puesta en obra de los tubos, demolición posterior de muros, arrastre y extracción de sobrantes, carga y transporte a vertedero de excedentes y material de extracción (tierras, fangos y lodos) incluso relleno posterior de la excavación. Unidad totalmente terminada, incluidos mano de obra, materiales, maquinaria y medios auxiliares.	Seiscientos ochenta euros.	680,00
208	M	M de caño sencillo de diámetro 500 mm, incluido tubo de hormigón machihembrado, excavación en zanja, hormigón HM-20/P/20/I en solera y refuerzo, según planos	Sesenta y siete euros con cincuenta y siete cents.	67,57
209	UD	Ud de replanteo de ejes de pilares, según tolerancia de documentación gráfica	Ocho euros con treinta y cuatro cents.	8,34
210	UD	Ud de placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 50x50x2 cm. con ocho pernos de acero corrugado de 25 mm. de diámetro y 70 cm. de longitud total, roscados, con tuercas de nivelación, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.	Ochenta y un euros con treinta y tres cents.	81,33
211	M	M de relleno de cavidades en apoyos o anclajes, o bajo placas de apoyo y		


## CUADRO DE PRECIOS Nº 1

<u>Nº</u>	<u>Ud.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Precio en Letra</u>	<u>Precio</u>
		reparto, con mortero monocomponente de base cementosa y altas características mecánicas, exento de cloruros de gran fluidez y sin retracción, Contact-Grout de Copsa, amasado con un 14% de agua mediante batidora eléctrica de baja velocidad, y vertido inmediatamente, previa limpieza y humectación del soporte hasta la saturación, incluso colocación de encofrado perimetral de madera en placas de anclaje	Tres euros con setenta y nueve cents.	3,79
212	UD	Ud de embocadura para caño sencillo de diámetro 500 mm, incluido excavación, solera, encofrado, hormigonado y desencofrado de aletas e imposta, todo ello con hormigón HM-20/P/20/I, según planos	Ciento cincuenta y cinco euros con diecinueve cents.	155,19
213	UD	Ud de Partida Alzada a Justificar para instalación junto a pista deportiva de toma eléctrica de 14 Kw. para conexión de equipos de sonido, alojada en la arqueta de registro estanca para alojamiento de grupo de presión de riego, incluso solicitud de punto de suministro, ejecución de línea independiente mediante tubos y cables, cuadro completo con interruptores, contactores, conmutadores, interruptor diferencial, contador, resto de equipación eléctrica, instalado y probado, y tramitación de permisos administrativos.	Tres mil quinientos euros.	3.500,00

Valladolid, 12 de Mayo de 2012

Ingeniero Técnico de Obras Públicas:

Ingeniero de Caminos:




Fdo.- J. Raúl Alonso García  
Por PAYD Ingenieros, S.L.

Fdo.- Juan Alonso-Villalobos Martín  
Por Consulting de Ingeniería Civil, S.L.P.